

29/03/2020

001 דף מ' :

כתב כמויות

שדרות הכנת עמדות קבורה - יציקות בטונים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 01 מקטע מס" 1				
	תת פרק 01.1 יצירת 200 עמדות קבורה.				
	בשני מתחמים				
	העבודה מבוצעת בתוך שטח בי"ע פעיל על כל המשתמע מכך. יש להתחשב בפעילות המקום. לא ישולם לקבלן כל תוספת בגין עיכובים בעבודה כתוצא מפעילות בי"ע				
	הקבלן יגדר את שטחי העבודה למניעת גישה של לא מורשים, ויציב שלטי אזהרה בכל מתחמי העבודה והכל יהיה כלול במחירי היחידות לביצוע.				
	איכסון חומרי בניה וכלי עבודה יהיו בשטחים המגודרים, לא יורשה לקבלן לאכסן בשום מקום אחר. הקבלן יביא לאתר מכולה לשימוש, כמשרד ומחסן				
01.1.010	חישוב לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי אבני שפה ושאריות בטון והורדת צמחיה ועצים בוגרים לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	600.00	35.00	21,000.00
01.1.020	סילוק פסולת בניין ופסולת ביתית, למטמנה מאושרת במרחק עד 5 ק"מ. המחיר כולל אגרת שפיכה.	מ"ק	20.00	90.00	1,800.00
01.1.040	יישור והידוק מלא של שתית לאחר עבודות עפר (צורת דרך), לעומק עד 20 ס"מ.	מ"ר	600.00	10.00	6,000.00
01.1.050	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 15 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	120.00	140.00	16,800.00
01.1.070	משטח בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ כולל זיון , (2רשתות 20*20 ברזל 10)ומילוי קלקר במידות ע.פ. התוכנית, וקיבוען על גבי יריעת פוליטילן, כולל משיקי הפרדה להתפשטות, וכל העבודות דרושות ליצירת 200 מקומות קבורה ב2 מתחמים	מ"ר	570.00	260.00	148,200.00
	סה"כ 01.1 יצירת 200 עמדות קבורה. בשני מתחמים				
					193,800.00
					193,800.00

29/03/2020

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 002

שדרות הכנת עמדות קבורה - יציקות בטונים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 מקטע מס" 1
	193,800.00	תת פרק 01.1 יצירת 200 עמדות קבורה. בשני מתחמים
193,800.00		סה"כ 01 מקטע מס" 1

סך הכל	
193,800.00	סה"כ כללי
32,946.00	17% מע"מ
226,746.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן