

כתב כמויות

31/03/2020

דף מס': 001

שדרות- ניסור משטחים ליצירת עמדות קבורה

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סך הכל |
|---|--|-------|-------|------------|------------------|
| פרק 01 ניסור וחפירת קברים | | | | | |
| תת פרק 01.1 ניסור בטונים | | | | | |
| | בשלושת המקטעים, קיים משטח בטון, שיש לנסר בהם פתחים לעמדות קבורה. ניסור הבטון יבוצע במסור יהלום, עודפי הבטון המנוסרים יפוגו מהשטח לאתר פסולת מורשה, כולל ניקוי כללי של השטח | | | | |
| 01.1.010 | ניסור מלבני בטון בגודל 160X60 בתוך משטח בטון קיים בעובי 20 ס"מ ע.פ. מאווחים בתכנון. | יח' | 30.00 | 200.00 | 6,000.00 |
| 01.1.020 | שבירה ופירוק מלבני הבטון המנוסר, פינוי הבטונים ויצירת פתח נקי בגודל 160X60 | יח' | 30.00 | 440.00 | 13,200.00 |
| סה"כ 01.1 ניסור בטונים | | | | | |
| | | | | | 19,200.00 |
| תת פרק 01.2 עפר וחפירות ובניית אלמנטים | | | | | |
| 01.2.020 | חפירת קברים בתוך מסגרת בטון קיימת בעומק 110 ס"מ כולל פינוי עודפי אדמה מהחפירות לאתר פסולת מורשה והשבת המצב לקדמותו | יח' | 30.00 | 300.00 | 9,000.00 |
| 01.2.030 | בניית קברים מאלמנטים טרומיים שיופקו ע"י המזמין, כולל כיסוי יריעת פוליטילן לאלמנט הקבורה למניעת חדירת חול לאלמנט | מטר | 30.00 | 200.00 | 6,000.00 |
| 01.2.050 | הספקה וכיסוי קברים בחול זיפיזי מהודק במלא העומק | יח' | 30.00 | 230.00 | 6,900.00 |
| סה"כ 01.2 עפר וחפירות ובניית אלמנטים | | | | | |
| | | | | | 21,900.00 |
| סה"כ 01 ניסור וחפירת קברים | | | | | |
| | | | | | 41,100.00 |

31/03/2020

דף מס': 002

כתב כמויות (ריכוד)

שדרות- ניסור משטחים ליצירת עמדות קבורה

| סך פרק | סך תת פרק | |
|-----------|-----------|--|
| | | פרק 01 ניסור וחפירת קברים |
| | 19,200.00 | תת פרק 01.1 ניסור בטונים |
| | 21,900.00 | תת פרק 01.2 עפר וחפירות ובניית אלמנטים |
| 41,100.00 | | סה"כ 01 ניסור וחפירת קברים |

| סך הכל | |
|-----------|----------------|
| 41,100.00 | סה"כ כללי |
| 6,987.00 | 17% מע"מ |
| 48,087.00 | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן